

กฎกระทรวง

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา - บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดห้าปี

ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลบึงคอไห ตำบลบึงทองหลาง ตำบลลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย ตำบลพืชอุดม ตำบลลำไทร ตำบลลาดสวาย และตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา และตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๓ การวางและจัดทำผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการกระจายความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๓๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ำตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๔๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๓๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๓๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

(๘) คลังสินค้า

(๙) โรงฆ่าสัตว์

(๑๐) กำจัดมูลฝอย

(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ สายรังสิต - นครนายก ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) - คลอง ๑๖ (พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองหกวาสายล่าง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะอื่น ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

(๗) คลังสินค้า

(๘) โรงฆ่าสัตว์

(๙) กำจัดมูลฝอย

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ สายรังสิต - นครนายก ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) - คลอง ๑๖ (พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองหกวาสายล่าง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะอื่นให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๖) คลังสินค้า

(๗) โรงฆ่าสัตว์

(๘) กำจัดมูลฝอย

(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ สายรังสิต - นครนายก ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) - คลอง ๑๖ (พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองหกวาสายล่าง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะอื่นให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมและคลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๔) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก เว้นแต่เป็นกิจการที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน

(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา

(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ สายรังสิต – นครนายก ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) - คลอง ๑๖ (พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ โรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน คลังสินค้า การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก เว้นแต่เป็นกิจการที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน

(๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก

(๑๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา

(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด

(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก

ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๖.๓๐ นอกจากห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนดในวรรคสองแล้ว ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ สายรังสิต - นครนายก ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (สถานกีฬาธูปเตมีย์) - คลอง ๑๖ (พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองหกวาสายล่าง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะอื่นให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) - คลอง ๑๖ (พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองหกวาสายล่าง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) - คลอง ๑๖ (พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองหกวาสายล่าง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๗ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม

ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา - บึงยีโถ จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๒	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้																
	(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช											ได้	ได้		ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช											ได้	ได้		ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๕) การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า												ได้			ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช											ได้	ได้		ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก							ได้			ได้	ได้	ได้				
	(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม										ได้	ได้	ได้	ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี															ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ										ได้						
๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้																
	(๑) การฆ่าสัตว์												ได้			ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์														ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้														ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๖) การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์														ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๗) การทำผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น										ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๕	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำนม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้																
	(๑) การทำนมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์											ได้			ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๒) การทำนมสดจากนมผงและไขมัน															ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๓) การทำนมข้น นมผง หรือนมระเหย															ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๔) การทำครีมจากน้ำนม										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๕) การทำเนยเหลวหรือเนยแข็ง										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๖) การทำนมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
๖	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้																
	(๑) การทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้											ได้			ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๒) การถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ หนัง หรือไขมันสัตว์น้ำ														ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๕) การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ำ											ได้			ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้																
	(๑) การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๙	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้																
	(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว										ได้	ได้	ได้				
	(๒) การทำแป้ง										ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๔) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช													ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๖) การปอกหัวพืชหรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
๑๐	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้																
	(๑) การทำขนมปังหรือขนมเค้ก	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	ได้	
	(๒) การทำขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	ได้	
	(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
๑๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาลซึ่งทำจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้																
	(๑) การทำน้ำเชื่อม										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๗) การทำน้ำตาลจากน้ำหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย										ได้						
๑๒	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้																
	(๓) การทำโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้													ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๔) การทำช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต													ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๕) การทำเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๖) การทำมะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
	(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ำตาล										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๙) การทำหมากฝรั่ง													ได้*	ได้*	ได้*	เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๑๐) การทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่													ได้*	ได้*	ได้*	เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๑๑) การทำไอศกรีม													ได้*	ได้*	ได้*	เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
๑๓	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้																
	(๑) การทำผงฟู															ได้*	เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๒) การทำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร															ได้*	เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๓) การทำแป้งเชื้อ															ได้*	เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๕) การทำมัสตาร์ด													ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๖) การทำน้ำมันสลัด										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ										ได้	ได้	ได้	ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
	(๘) การทำพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง										ได้	ได้	ได้	ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑
๑๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำน้ำแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ำแข็ง		ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		ได้	ได้	
๑๕	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้																
	(๑) การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง												ได้				
	(๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์												ได้				

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๒๐	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม หรือน้ำแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำน้ำดื่ม	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้	ได้	
๒๓	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน				ได้			ได้			ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ				ได้			ได้			ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๒๕	โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทำด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ำมัน (เฉพาะหัตถกรรมพื้นบ้านและไม่มีการฟอกย้อมสี)							ได้			ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๒๖	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๒) การซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว							ได้			ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๒๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๒) การทำหมวก	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๓๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน												ได้			ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๒) การทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร			ได้			ได้			ได้			ได้			ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๓๕	โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา							ได้			ได้	ได้	ได้	ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๓๖	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๓) การแกะสลักไม้										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๔) การทำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้															ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๓๗	โรงงานทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว															ได้*	เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๓๙	โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)										ได้	ได้	ได้	ได้	ได้	ได้	
๔๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ (๑) การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้	ได้	ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๒) การทำแม่พิมพ์โลหะ												ได้			ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๔๓	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (เฉพาะที่ไม่ใช้สารเคมี)												ได้				
๔๗	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำสบู่ วัสดุสังเคราะห์สำหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้างหรือขัดถู												ได้			ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๓) การทำเครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๔) การทำยาสีฟัน										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๔๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๕) การทำเทียนไข												ได้			ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๕๑	โรงงานซ่อมดอกยางนอกหรือยางใน สำหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์							ได้	ได้		ได้	ได้					
๕๓	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว											ได้	ได้				
๕๕	โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว										ได้	ได้	ได้				
๕๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์											ได้	ได้				
๖๑	โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว							ได้			ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๖๒	โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว							ได้			ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๖๓	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ำ ถังน้ำ หรือปล่องไฟ										ได้	ได้					
	(๒) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร							ได้			ได้	ได้					
	(๓) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการต่อเรือ										ได้	ได้	ได้				
๖๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป											ได้			ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๖๕	โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว										ได้	ได้	ได้				
๖๖	โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว										ได้	ได้	ได้				
๖๗	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับโรงเลื่อย ไส ทำเครื่องเรือนหรือทำไม้วีเนียร์										ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๒) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)										ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๖๘	โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว													ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๑

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๖๙	โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องคำนวณ เครื่องทำบัญชี เครื่องจักรสำหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการคำนวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสำเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๗๐	โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ำดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้งหรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกำลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสำหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๗๑	โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลำดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า เครื่องสำหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๗๒	โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคำบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนำหรือตัวกึ่งนำชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๗๓	โรงงานดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลำดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๗๕	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (๑) การซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง										ได้	ได้					
๗๖	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า													ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๗๙	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์													ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๘๐	โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว										ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๘๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้																
	(๑) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม													ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๘๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้																
	(๑) การทำเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี													ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๒) การทำเครื่องใช้ด้วยทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า													ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี													ได้*	ได้*	ได้*	*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๕) การทำดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น															ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๘๗	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้																
	(๑) การทำเครื่องเล่น										ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๓) การทำเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสำหรับการแสดง							ได้			ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๔) การทำร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ชิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชำร่วย)	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๕) การทำป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
	(๗) การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับใด							ได้			ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๙๐	โรงงานจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม															ได้	
๙๑	โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป										ได้	ได้			ได้	ได้	
๙๒	โรงงานห้องเย็น		ได้*			ได้*			ได้*			ได้	ได้		ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๑.๑๓, ๒.๒, ๓.๒, ๕.๑
๙๓	โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้*			* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๙๔	โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจำตัว	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้*			* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๙๕	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว			ได้*			ได้*			ได้			ได้				* เฉพาะที่ไม่มีการเคาะ พ่นสี
	(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว			ได้			ได้			ได้			ได้				
	(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์			ได้			ได้			ได้			ได้				
	(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้*			* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๙๖	โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้*			* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๙๗	โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลำดับใด	ได้			ได้			ได้			ได้			ได้*	ได้*	ได้*	* เฉพาะบริเวณหมายเลข ๕.๒
๙๘	โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์	ได้			ได้			ได้			ได้						

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท															หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑๐๑	โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)			ได้			ได้			ได้			ได้			ได้	
๑๐๕	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕												ได้				

หมายเหตุ ลำดับที่ หมายถึง ลำดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้ หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน


โรงงานจำพวกที่ หมายถึง จำพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้* หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

แผนที่ท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา - บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2555

มาตราส่วน 1 : 50,000

0 0.5 1 2 3 4 กิโลเมตร



ผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา - บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

เครื่องหมาย

- แนวเขตผังเมืองรวม
- เขตจังหวัด
- เขตอำเภอ เขตของเขต
- เขตตำบล เขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- เขตเทศบาล
- เขตทหาร
- ทางหลวง ถนน ซอย
- โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
- ทางรถไฟ
- สะพาน
- แม่น้ำ คลอง ห้วย
- คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ
- ที่ว่าการอำเภอ

(นายปรเมษฐ ข้าเชียว)
ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

(นายอุดม พัวสกุล)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา - บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2555

มาตราส่วน 1 : 50,000

0 0.5 1 2 3 4 กิโลเมตร



เครื่องหมาย

- แนวเขตผังเมืองรวม
- เขตจังหวัด
- เขตอำเภอ เขตของเขต
- เขตตำบล เขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- เขตเทศบาล
- เขตทหาร
- ถนนเดิม
- ถนนเดิมขยาย
- ถนนโครงการ
- โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
- ทางรถไฟ
- สะพาน
- แม่น้ำ คลอง ห้วย
- คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ
- ม. เมตร

1. เขตสีเหลือง
2. เขตสีส้ม
3. เขตสีแดง
4. เขตสีม่วง
5. เขตสีม่วงอ่อน
6. เขตสีเขียว
7. เขตสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ำตาล
8. เขตสีเขียวมะกอก
9. เขตสีเทาอ่อน
10. เขตสีน้ำเงิน

- ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
- ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
- ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
- ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
- ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
- ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
- ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
- ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา - บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

(นายปรเมษฐ ข้าเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

(นายอุดม พัวสกุล)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา – บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๕๕

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ คือ

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลืองให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้

๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ฟากเหนือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสี่

๑.๒ ด้านเหนือ จดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ฝั่งใต้ ถนนเลียบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ฟากตะวันตก โรงเรียนวัดมูลจินดาราม และวัดมูลจินดาราม

ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นคลองห้า ฝั่งตะวันออก

ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอธัญบุรี กับอำเภอลำลูกกา

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก

๑.๓ ด้านเหนือ จดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๑.๔ ด้านเหนือ จดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดคลองสามฝั่งตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นคลองสามฝั่งตะวันตก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๑.๕ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอธัญบุรี กับอำเภอลำลูกกา

ด้านตะวันออก จดคลองสี่ ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก

๑.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๘ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๑.๗ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอธัญบุรีกับอำเภอลำลูกกา

ด้านตะวันออก จดคลองสาม ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๑.๘ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอธัญบุรีกับอำเภอลำลูกกา

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๘ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก

๑.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๘ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดคลองสาม ฝั่งตะวันออก

๑.๑๐ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอธัญบุรีกับอำเภอลำลูกกา

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๘ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๑.๑๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอธัญบุรีกับอำเภอลำลูกกา

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๘ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก

๑.๑๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอธัญบุรีกับอำเภอลำลูกกา

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ และถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดคลองหนึ่ง ฝั่งตะวันออก

ด้านตะวันตก จดคลองหนึ่ง ฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๑๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๑.๑๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายเหนือ วัดประยูรธรรมาราม และโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗

ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๑

๑.๑๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสิบสอง

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑ และเส้นตรงที่ต่อจากแนวเขตเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ไปทางทิศเหนือ

๑.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๘ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก

๑.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๘ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดคลองสาม ฝั่งตะวันออก

๑.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๘ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

๑.๑๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสิบสอง

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๔

ด้านตะวันตก จดถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก ฟากตะวันออก และสถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง

๑.๑๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ และโรงพยาบาลลำลูกกา

ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่ทำการสถานีจ่ายน้ำลำไทร การประปาส่วนภูมิภาค ถนนสาย ข ๔ ฟากใต้ และถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๔

ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑ โรงเรียนพระสุทธิวงส์ และวัดพระสุทธิวงส์

๑.๒๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองแปด

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ และทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ ฟากตะวันออก

๑.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๙ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ และโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก

๑.๒๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๙ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดคลองสาม ฝั่งตะวันออก

๑.๒๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๙ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

๑.๒๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๗๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๑.๒๕ ด้านเหนือ จดซอยลำลูกกา ๑๔ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดคลองสอง ฝั่งตะวันตก วัดโพสพผลเจริญ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากตะวันตกและฟากใต้ สถานีตำรวจภูธรคูคต และแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นแนวเขต เทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗

ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นแนวเขต เทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗

๑.๒๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองแปด

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๔

ด้านตะวันตก จดถนนนิมิตรใหม่ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๑๘๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๔ และเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนิมิตรใหม่

๑.๒๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ จนบรรจบเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และถนนนิมิตรใหม่ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ

ด้านตะวันตก จดศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา และที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ ปท. ๖๕๘ และเส้นตรงที่ลากต่อจากแนวเขตศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา และที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ ปท. ๖๕๘ ด้านตะวันออก ไปทางทิศเหนือจนบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ เป็นระยะ ๑,๐๗๐ เมตร

๑.๒๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ และวัดสายไหม

ด้านตะวันออก จดคลองสี่ ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๕

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้

๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕

ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ฟากเหนือ คลองสี่ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสี่

๒.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

ด้านใต้ จดกลุ่มสื่อและเทคโนโลยี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายเหนือ โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม และวัดประยูรธรรมาราม

๒.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับเขตทหาร

ด้านตะวันออก จดคลองหนึ่ง ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดเขตทหาร

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก

๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๘ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากตะวันออก และถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก

๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๘ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก

๒.๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดซอยลำลูกกา ๑๔ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก

๒.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๙ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดซอยลำลูกกา ๒๕ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

๒.๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ และเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ ฟากตะวันออก

๒.๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔

๒.๑๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนิมิตรใหม่

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๑๘๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๔

ด้านตะวันตก จดถนนนิมิตรใหม่ ฟากตะวันออก

๒.๑๑ ด้านเหนือ จดซอยลำลูกกา ๒๕ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากตะวันออก

๒.๑๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ เป็นระยะ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศใต้ จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนนิมิตรใหม่ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และถนนนิมิตรใหม่ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ

ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้

๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕

ด้านตะวันออก จดคลองสี่ ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสี่

๓.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดกลุ่มสื่อและเทคโนโลยี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

๓.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ และโรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ

ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๓.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๑

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก

๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ๙ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ด้านใต้ จดซอยลำลูกกา ๒๕ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากตะวันออก

๓.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ และสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔

๓.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ และวัดนังคัลจันตรี

ด้านตะวันออก จดถนนนิมิตรใหม่ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ เป็นระยะ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนนิมิตรใหม่ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีรายการดังต่อไปนี้

๔.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสี่

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ฟากเหนือ วัดเขียนเขต โรงเรียนวัดเขียนเขต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธัญบุรี

ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๔.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๑

๔.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ และสถานีไฟฟ้าลำลูกกา

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองเก้า

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๔

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๔๕๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองเก้า

๔.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย ข ๕ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๖

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดคลองสี่ ฝั่งตะวันออก

๔.๕ พื้นที่คลังน้ำมัน โครงการท่อส่งน้ำมันศรีราชา-สระบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๔๑ เลขที่ ๓๙๔๒ เลขที่ ๒๐๑๕ เลขที่ ๔๐๕๓ เลขที่ ๕๔๒๓ เลขที่ ๕๔๒๗ เลขที่ ๔๗๙๕ เลขที่ ๕๔๒๔ เลขที่ ๕๓๘๓ เลขที่ ๕๔๒๘ เลขที่ ๕๔๒๔ และเลขที่ ๒๒๕๑

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังต่อไปนี้

๕.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองส่งน้ำชลประทาน

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองส่งน้ำชลประทาน

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๑

๕.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒

ด้านตะวันออก จดคลองหนึ่ง ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับเขตทหาร

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๓๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้

๖.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรี

ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก

ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนเลียบคลองสิบสาม ฝั่งตะวันออก ฟากตะวันออก โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี มัสยิดอัลฮุดา คลองสิบสาม โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี โรงเรียนร่วมจิตประสาท และมัสยิดประชาสัมพันธ์

๖.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรี

ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๒ ฟากตะวันตก และโรงเรียนอนุบาลทีปรกร

ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จดคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก และโรงเรียนวัดโสภณาราม

๖.๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรี

ด้านตะวันออก จดคลองสิบสอง ฝั่งตะวันตก และวัดโสภณาราม

ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จดคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันออก

๖.๔ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรี

ด้านตะวันออก จดคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันตก โรงเรียนวัดอดิศร และวัดอดิศร

ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ด้านตะวันตก จดคลองสิบ ฝั่งตะวันออก

๖.๕ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรี

ด้านตะวันออก จดคลองสิบ ฝั่งตะวันตก โรงเรียนกลางคลองสิบ และวัดใหม่กลางคลองสิบ

ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก

ด้านตะวันตก จดคลองเก้า ฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๖.๖ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรี

ด้านตะวันออก จดคลองเก้า ฝั่งตะวันตก โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง และวัดสมุหราษฎร์บำรุง

ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก

ด้านตะวันตก จดคลองแปด ฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน

๖.๗ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอธัญบุรีกับอำเภอคลองหลวง

ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นคลองห้า ฝั่งตะวันออก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ เส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นคลองสาม ฝั่งตะวันตก

๖.๘ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรี

ด้านตะวันออก จดคลองแปด ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกการะหว่างหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑

ด้านตะวันตก จดคลองเจ็ด ฝั่งตะวันออก

๖.๙ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรี

ด้านตะวันออก จดคลองเจ็ด ฝั่งตะวันตก วัดใหม่คลองเจ็ด โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม และโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกการะหว่างหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑

ด้านตะวันตก จดถนนเลียบคลองหก ฝั่งตะวันออก ฟากตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๓ หมายเลข ๑๐.๑๔ และหมายเลข ๑๐.๑๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๖.๑๐ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก

ด้านตะวันออก จดคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันตก โรงเรียนวัดทศทิศาราม วัดทศทิศาราม และศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดคลองสิบ ฝั่งตะวันออก วัดพิรุณศาสตร์ และโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๖.๑๑ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดคลองสิบสอง ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ เส้นตรงที่ต่อตรงจากแนวเขตเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขต

ที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๔ ไปทางทิศเหนือ แนวเขตเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๔ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันออก

๖.๑๒ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนเลียบคลองสิบสาม ฝั่งตะวันออก ฟากตะวันออกวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ และโรงเรียนวัดนิเทศน์

๖.๑๓ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๒ ฟากตะวันตก โรงเรียนยามีอุ้ลอิสลาม และมัสยิดยามีอุ้ลคอยรียะห์

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลลำไทร กับตำบลพืชอุดมและคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๖.๑๔ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งตะวันตก และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลลำไทรกับตำบลพืชอุดม

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ แนวเขตเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑ เส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสิบสอง และเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ด้านตะวันตก จดคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก วัดมงคลรัตน์ โรงเรียนวัดมงคลรัตน์วัดชัยมังคลาราม และโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม

๖.๑๕ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรี

ด้านตะวันออก จดคลองหก ฝั่งตะวันตก โรงเรียนวัดเกตุประภา และวัดเกตุประภา

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนเลียบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ด้านตะวันออก ฟากตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ำตาล

๖.๑๖ ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก

ด้านตะวันออก จดคลองสิบ ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๑ และเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ด้านตะวันตก จดคลองเก้า ฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๖.๑๗ ด้านเหนือ จดโรงเรียนวัดดอนใหญ่ ทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๖ ฟากตะวันออก และคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก

ด้านตะวันออก จดคลองเก้า ฝั่งตะวันตก โรงเรียนวัดลานนา และวัดลานนา

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ เส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดคลองแปด ฝั่งตะวันออก โรงเรียนเจริญดีวิทยา มัสยิดอิรอตาตุ้ลกาแมล และสถานีอนามัยบ้านทรัพย์บุญชู

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๙.๒๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๖.๑๘ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรี

ด้านตะวันออก จดถนนเลียบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ด้านตะวันตก ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก วัดปัญจทายิกาวาส และสถานีอนามัยตำบลบึงคำพร้อย

๖.๑๙ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอลำลูกกา กับอำเภอธัญบุรี

ด้านตะวันออก จดคลองห้า ฝั่งตะวันตก สถานีอนามัยตำบลลาดสวาย และโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๖ และถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดคลองสี่ ฝั่งตะวันออก วัดกลางคลองสี่ และโรงเรียนวัดกลางคลองสี่

๖.๒๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก จดถนนเลียบคลองสิบสาม ฝั่งตะวันออก ฟากตะวันออก

๖.๒๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒

ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓

ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔

ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑ เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๔ และเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองสิบสอง

๖.๒๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดคลองสิบสาม ฝั่งตะวันตก และโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ ๒ กรมชลประทาน เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๑๔๑ เลขที่ ๑๐๐๑๔๒ เลขที่ ๑๐๐๑๔๓ เลขที่ ๑๐๐๑๔๔ เลขที่ ๑๐๐๑๔๕ เลขที่ ๑๐๐๑๔๖ เลขที่ ๑๐๐๑๔๗ และเลขที่ ๑๐๐๑๔๘ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี

ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลพืชอุดมกับตำบลลำไทร

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๙.๒๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๖.๒๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลลำไทรกับตำบลพืชอุดม

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก จดถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก ฟากตะวันออก

๖.๒๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ ศูนย์พื้นฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้า อินคอนโทร วัดพระสุทธิวงส์ โรงเรียนพระสุทธิวงส์ และแนวเขตเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๓

ด้านตะวันออก จดถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก จดคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันออก

๖.๒๕ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒

ด้านตะวันออก จดคลองแปด ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองแปด เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ และเส้นขนานระยะ ๑,๐๗๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔

ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑

๖.๒๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก จดคลองสิบ ฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๓๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๙.๒๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๖.๒๗ ด้านเหนือ จดวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม โรงเรียนวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ด้านตะวันออก จดคลองสิบ ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก จดคลองเก้า ฝั่งตะวันออก

๖.๒๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑,๔๕๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองเก้า เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๔ และเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองเก้า

ด้านตะวันออก จดคลองเก้า ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก จดคลองแปด ฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๓๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๙.๓๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๖.๒๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ เส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ เป็นระยะ ๑,๐๗๐ เมตร ไปทางทิศใต้ จนบรรจบเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๔ และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองแปด

ด้านตะวันออก จดคลองแปด ฝั่งตะวันตก มัสยิดดารุ้ลฮิดายะห์ และโรงเรียนนูรุดดีน

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก จดคลองหก ฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๓๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน

๖.๓๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ โรงเรียนวัดคลองชัน และวัดคลองชัน

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร และคลองสี่ ฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๔.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง บริเวณหมายเลข ๘.๔๓ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๙.๓๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๖.๓๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ฟากใต้ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ และวัดประชุมราษฎร์

ด้านตะวันออก จดคลองหก ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ำตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้

๗.๑ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๔ และเลขที่ ๙๐๘๙๑ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

๗.๒ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๑๔๑ เลขที่ ๑๐๐๑๔๒ เลขที่ ๑๐๐๑๔๓ เลขที่ ๑๐๐๑๔๔ เลขที่ ๑๐๐๑๔๕ เลขที่ ๑๐๐๑๔๖ เลขที่ ๑๐๐๑๔๗ และเลขที่ ๑๐๐๑๔๘ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๔๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้

๘.๑ โรงเรียนร่วมจิตประสาท

๘.๒ โรงเรียนวัดโสภณาราม

๘.๓ โรงเรียนวัดอดิศร

๘.๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

๘.๕ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง

๘.๖ โรงเรียนกลางคลองสิบ

๘.๗ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี

๘.๘ โรงเรียนอนุบาลทีปรกร

๘.๙ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

๘.๑๐ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม
๘.๑๑ โรงเรียนวัดทศทิศ
๘.๑๒ โรงเรียนวัดเขียนเขต
๘.๑๓ โรงเรียนยามีอุ้ลอิสลาม
๘.๑๔ โรงเรียนวัดลานนา
๘.๑๕ โรงเรียนวัดนิเทศน์
๘.๑๖ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
๘.๑๗ โรงเรียนวัดดอนใหญ่
๘.๑๘ โรงเรียนวัดเกตุประภา
๘.๑๙ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
๘.๒๐ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
๘.๒๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
๘.๒๒ โรงเรียนวัดมงคลรัตน์
๘.๒๓ โรงเรียนอั้ลอิบติดาอียะห์
๘.๒๔ โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
๘.๒๕ โรงเรียนวัดกลางคลองสี่
๘.๒๖ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
๘.๒๗ โรงเรียนวัดพืชอุดม
๘.๒๘ โรงเรียนเจริญดีวิทยา
๘.๒๙ โรงเรียนพระสุทธิวงส์
๘.๓๐ โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ
๘.๓๑ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
๘.๓๒ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
๘.๓๓ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง
๘.๓๔ โรงเรียนวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
๘.๓๕ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
๘.๓๖ โรงเรียนวัดธัญญะผล
๘.๓๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
๘.๓๘ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
๘.๓๙ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์

๘.๔๐ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

๘.๔๑ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

๘.๔๒ โรงเรียนวัดคลองชัน

๘.๔๓ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน

๘.๔๔ โรงเรียนนูรุดดีน

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๓๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้

๙.๑ มัสยิดประชาสัมพันธ์

๙.๒ วัดโสภณาราม

๙.๓ วัดอดิศร

๙.๔ มัสยิดอัลฮุดา คลองสิบสาม

๙.๕ วัดสมุหราษฎร์บำรุง

๙.๖ วัดใหม่กลางคลองสิบ

๙.๗ วัดมูลจินดาราม

๙.๘ วัดชัยมังคลาราม

๙.๙ วัดใหม่คลองเจ็ด

๙.๑๐ วัดทศทิศาราม

๙.๑๑ วัดเขียนเขต

๙.๑๒ มัสยิดยามีอุ้ลคอยรียะห์

๙.๑๓ วัดลานนา

๙.๑๔ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์

๙.๑๕ วัดดอนใหญ่

๙.๑๖ วัดเกตุประภา

๙.๑๗ วัดพิรุณศาสตร์

๙.๑๘ วัดซอยสามัคคี

๙.๑๙ วัดราษฎร์ศรัทธาราม

๙.๒๐ วัดมงคลรัตน์

๙.๒๑ วัดประยูรธรรมาราม

๙.๒๒ วัดกลางคลองสี่

๙.๒๓ วัดลาดสนุ่น

๙.๒๔ วัดพืชอุดม

๙.๒๕ วัดพระสุทธิวงส์

๙.๒๖ มัสยิดอิรอต้าตุ้ลกาแมล

๙.๒๗ วัดปัญจทายิกาวาส

๙.๒๘ มัสยิดกอซิมิสสยามี

๙.๒๙ วัดทำเลทอง

๙.๓๐ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

๙.๓๑ วัดธัญญะผล

๙.๓๒ วัดโพสพผลเจริญ

๙.๓๓ วัดนังคัลจันตรี

๙.๓๔ วัดประชุมราษฎร์

๙.๓๕ วัดคลองชัน

๙.๓๖ วัดแจ้งลำหิน

๙.๓๗ วัดสายไหม

๙.๓๘ มัสยิดดารุ้ลฮิดายะห์

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๓๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้

๑๐.๑ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๑๐.๒ บ่อกำจัดขยะ

๑๐.๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธัญบุรี

๑๐.๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงยี่โถ

๑๐.๕ สถานีอนามัยตำบลพืชอุดม

๑๐.๖ สถานีอนามัยทรัพย์บุญชู

๑๐.๗ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา

๑๐.๘ สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

๑๐.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดสวาย

๑๐.๑๐ สถานีอนามัยตำบลบึงคำพร้อย

๑๐.๑๑ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

๑๐.๑๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ กรมชลประทาน

๑๐.๑๓ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๑๐.๑๔ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลำลูกกา และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๑๐.๑๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำลูกกา

๑๐.๑๖ สถานีอนามัยตำบลลาดสวาย

๑๐.๑๗ โรงพยาบาลลำลูกกา

๑๐.๑๘ ศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้า อินคอนโทร

๑๐.๑๙ ที่ทำการสถานีจ่ายน้ำลำไทร การประปาส่วนภูมิภาค

๑๐.๒๐ กลุ่มสื่อและเทคโนโลยี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๐.๒๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

๑๐.๒๒ สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง

๑๐.๒๓ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

๑๐.๒๔ สถานีไฟฟ้าลำลูกกา

๑๐.๒๕ ที่ทำการสถานีจ่ายน้ำคูคต การประปาส่วนภูมิภาค

๑๐.๒๖ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา

๑๐.๒๗ สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด

๑๐.๒๘ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา

๑๐.๒๙ สถานีตำรวจภูธรคูคต

๑๐.๓๐ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ สถานีตำรวจอำเภอลำลูกกา และที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ ปท. ๖๕๘

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา - บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2555

มาตราส่วน 1 : 50,000

0 0.5 1 2 3 4 กิโลเมตร



เครื่องหมาย

- แนวเขตผังเมืองรวม
- เขตจังหวัด
- เขตอำเภอ เขตของเขต
- เขตเทศบาล
- ถนนเดิม
- ถนนเดิมขยาย
- ถนนโครงการ
- โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
- ทางรถไฟ
- สะพาน
- แม่น้ำ คลอง ห้วย
- คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ

ความกว้างของเขตทาง

- ขนาดเขตทาง 20.00 เมตร
- ขนาดเขตทาง 30.00 เมตร
- ขนาดเขตทาง 40.00 เมตร

ผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา - บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

(นางสาวศัณสณีย์ ศิลบัณฑิตย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมการผังเมือง

(นายอุดม พัวสกุล)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา-บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๕๕

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๓ ขนาด คือ

๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ สาย ดังนี้

ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ตัดกับคลองสาม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕,๕๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๙ ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๕๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ บรรจบกับคลองสาม ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร

ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๖๗๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๓ บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๓ ระยะประมาณ ๑,๓๓๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๘๖๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๘) ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๘) บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๘) ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๓๙๐ เมตร ตัดกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๙) ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๙) บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๙) ระยะประมาณ ๑,๓๖๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร

จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ บรรจบกับคลองสาม ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร

ถนนสาย ก ๓ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๗) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๗) บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๗) ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๕ (ถนนสาย ข ๓) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๕ ระยะประมาณ ๑,๗๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ก ๕ ระยะประมาณ ๔,๙๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ก ๔ ระยะประมาณ ๕,๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑) ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑) ระยะประมาณ ๑,๗๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๖๗๐ เมตร และไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย ก ๒ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๓๓๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๒,๐๕๐ เมตร

ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ตัดกับคลองสาม ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๑๑๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ก ๙ ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๙) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ก ๙ ระยะประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๘ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๘ บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๕ (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ก ๘ ระยะประมาณ ๑,๙๗๐ เมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๓ บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๕ (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๓ ระยะประมาณ ๑,๙๙๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ

ถนนสาย ก ๕ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๓ ตัดกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๕ (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๓ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ก ๘ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๘ บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๕ (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๘ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๙ ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๙) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ก ๙ ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๕๐ เมตร จนบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร

ถนนสาย ก ๖ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ระยะประมาณ ๑,๘๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ

ถนนสาย ก ๗ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยวัดลาดสนุ่น ซอยบุญคุ้ม และถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยวัดลาดสนุ่น ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยบุญคุ้ม ระยะประมาณ ๑,๖๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๖)

ถนนสาย ก ๘ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยบุญคุ้ม (ถนนสาย ก ๗) ที่บริเวณซอยวัดลาดสนุ่น (ถนนสาย ก ๗) บรรจบกับซอยบุญคุ้ม (ถนนสาย ก ๗) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๕ (ถนนสาย ข ๓) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๕ (ถนนสาย ข ๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๕ (ถนนสาย ข ๓) ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ก ๕ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ก ๕ ระยะประมาณ ๓,๒๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๙๗๐ เมตร ตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ก ๔ ระยะประมาณ ๓,๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ข ๒ ระยะประมาณ ๓,๑๑๐ เมตร

ถนนสาย ก ๙ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ที่บริเวณห่างจากซอยลำลูกกา ๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร ตัดกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ก ๕ ระยะประมาณ ๑,๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ก ๔ ระยะประมาณ ๑,๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๑,๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๓๖๐ เมตร จนบรรจบทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๑,๔๗๐ เมตร

ถนนสาย ก ๑๐ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสายไหม (ถนนสาย ค) ที่บริเวณห่างจากถนนสายไหม (ถนนสาย ค) บรรจบกับคลองพระยาสุเรนทร์ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสายไหม (ถนนสาย ค) ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร

๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๖ สาย ดังนี้

ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๒๘ เริ่มต้นจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๓๑๒

ถนนสาย ข ๒ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ไปทางทิศใต้

ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๗,๑๒๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ตัดกับคลอง ๔ ไปตามทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร

ถนนสาย ข ๓ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๕ เริ่มต้นจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒

ถนนสาย ข ๔ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และทางหลวงชนบท ปท. ๕๐๑๖ และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนนิมิตรใหม่ ที่บริเวณห่างจากถนนนิมิตรใหม่บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนนิมิตรใหม่ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๖,๘๕๐ เมตร ตัดกับถนนคู้คลองสิบ ที่บริเวณห่างจากถนนคู้คลองสิบบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนคู้คลองสิบ ระยะประมาณ ๔๘๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕,๒๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร บรรจบกับถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ปท. ๕๐๑๖ บรรจบกับถนนวัดพืชอุดม – หนองจอก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงชนบท ปท. ๕๐๑๖ ระยะประมาณ ๒,๕๖๐ เมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ปท. ๕๐๑๖ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ปท. ๕๐๑๖ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสิบสาม ฝั่งตะวันออก ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบคลองสิบสาม ฝั่งตะวันออก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเลียบคลองสิบสาม ฝั่งตะวันออก ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร

ถนนสาย ข ๕ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๙) บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ข ๖ ระยะประมาณ ๑,๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะ

ไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๒๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลียบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ด้านตะวันตก ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ด้านตะวันตก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเลียบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ด้านตะวันตก ระยะประมาณ ๑,๓๔๐ เมตร

ถนนสาย ข ๖ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ตัดกับคลองสี่ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร จนบรรจบถนนสาย ข ๕ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๕ บรรจบกับทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ๕ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร

๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๔๐.๐๐ เมตร เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสายไหม เริ่มต้นที่บริเวณถนนสายไหมตัดกับคลองพระยาสุเรนทร์ ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลบึงคอไห ตำบลบึงทองหลาง ตำบลลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย ตำบลพืชอุดม ตำบลลำไทร ตำบลลาดสวาย และตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา และตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้